



COMUNE DI CAGLIARI

PROGETTO ESECUTIVO

**LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER
ALLACCI UTENZE – EDIFICIO SALI POTASSICI**

ALLEGATO

A

ENTE APPALTANTE

**PARCO NATURALE REGIONALE
MOLENTARGIUS - SALINE**

Elaborati:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

R.U.P.

**Dott. Agr. Claudio
Papoff**

Progettista

Ing. Cristina Strinna

Novembre 2020

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Alla luce della nuova destinazione d'uso del fabbricato Sali di Potassio che, a conclusione dei lavori riguardanti il suo recupero, attualmente in fase di appalto, verrà investito a centro nevralgico di formazione didattico sportiva per gli sport del remo e spazio espositivo funzionale alle attività svolte all'interno del Parco con annessi servizi quali foresteria/centro di ristoro, l'Ente Parco ha provveduto a richiedere, in data 20/07/2020, all'Enel distribuzione un preventivo di spesa per l'energizzazione del medesimo, con l'intento di completare l'urbanizzazione dell'area interessata ai lavori di recupero, già avviata nel 2017 e 2019 con interventi di realizzazione e completamento delle reti fognarie e idriche, nonché rendere il medesimo, a conclusione degli stessi, totalmente agibile.

Alla luce di quanto sopra, in data 11/08/2020 l'Enel distribuzione, a seguito di sopralluogo, ha autorizzato l'Ente Parco alla realizzazione della linee interrata e presa nonché definito il punto di consegna;

LAVORI DI PROGETTO

I lavori relativi al presente appalto, finanziati con fondi di bilancio, ammontanti a €23.434,97, sono finalizzati alla predisposizione di un cavidotto interrato fi 100+fi 60 e realizzazione di un manufatto in cls armato di dimensioni 4.00x0.50x1.80, su cui attestare la cassetta e installare i gruppi di misura ed includono, altresì, come richiesto dall'Enel in sede di sopralluogo, anche l'installazione di un interruttore limitatore da 120 A + 4 fruste. La spesa complessiva è di € 25.266,70, secondo il seguente **quadro economico**:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A.	Lavori		22.512,97
B.	Oneri per la sicurezza	(non soggetti a ribasso)	922,00
	TOTALE LAVORI		23.434,97
C.	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. 10 % sui lavori		2.343,49
	imprevisti		300,00
	TOTALE SOMME		2.643,49
	TOTALE COMPLESSIVO		26.078,46

Cagliari 19/11/2020

Il Tecnico incaricato
Ing. Cristina Strinna